

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО «УК«НовокузнецкЭнерго»
 _____ Каргашев И.Ю.
 « _____ » _____ 2025 г.
 (на основании Устава и Договора о
 передаче полномочий единоличного
 исполнительного органа № СГ-7-
 18/НЭ-1-18 от 22.01.2018 г.)

**План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. ООО «СибЭнерго»
 (в части котельных)**

Примечание: ООО «СибЭнерго» имеет статус Единой теплоснабжающей организации (ЕТО)

№ п/п	№ п/п Правил №2024	№ п/п Правил №115 ФНП №536	Наименование мероприятия	Отв. за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	8
1	9.1		Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении №190-ФЗ (в части теплоисточников)			
			В целях обеспечения готовности к отопительному периоду, а также в целях обеспечения готовности к безаварийной работе объектов теплоснабжения теплоснабжающие организации, тепловые организации обязаны на постоянной основе (в части теплоисточников): • обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы; • осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии; • обеспечивать качество теплоносителей; • организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии; • обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей;	Главный инженер Начальник комплекса котельных (НKK) ОДС ЦТО Тепловые сети Сбытовая служба	Постоянно	Выполняется
2						

3	9.2		Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил №115 и пунктов 394, 396 - 399, 403 ФНП №536.			
4	2.3.14 - 2.3.15	Выполнить проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (первичная проверка и периодическая проверка), должностных и эксплуатационных инструкций	ООТ и ПБ	15.09.2025		
	2.8.1	Обеспечить наличие технической документации, необходимой для безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок: - тепловая схема котельной; - проектная документация; - акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей, акты приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию; - акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции; - исполнительные чертежи тепловых энергоустановок; - технические паспорта на оборудование (котлы, насосное оборудование); - инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда	НKK ПТО	01.10.2025		
5						
6	3.3.4 - 3.3.8	Выполнить обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок (весенний и осенний осмотры, внеочередные осмотры, с составлением Акта осмотра зданий и сооружений)	НKK	15.05.2025 15.09.2025		
7	4.1.1	Выполнить подготовку оборудования систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи с составлением Акта готовности.	НKK	15.09.2025		
8	5.3.6	Выполнить режимно-наладочные испытания котлов с составлением режимных карт.	ПТО	01.10.2025		
9	5.3.26	Проверить исправность предохранительных устройств. На каждом предохранительном клапане указать давление срабатывания, срок проведения испытания и срок следующего проведения испытания.	НKK	15.09.2025		
10	5.3.52	Проверить работоспособность предупредительной и аварийной сигнализации и защит котлов в соответствии с перечнем уставок сигнализации и блокировок	НKK, Главный метролог	15.09.2025		

11	8.2.12	В период отключения горячего водоснабжения произвести оценку состояния баков-аккумуляторов, а именно выполнить визуальный осмотр конструкций и основания бака, компенсирующих устройств трубопроводов	НKK	По графику отключения теплосетей	
12	8.2.13	Выполнить проверку на прочность и плотность баков аккумуляторов горячей воды после ремонта с составлением Акта на прочность и плотность.	НKK	По графику отключения теплосетей	
13	11.1	Выполнить комплекс мероприятий по подготовке оборудования	НKK		
14		Устранить выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	НKK	15.09.2025	
15		Провести испытания оборудования источников теплоты на прочность и прочность	НKK	По графику отключения теплосетей	
16		Провести промывку оборудования и коммуникаций источников теплоты	НKK	По графику отключения теплосетей	
17		Выполнить разработку эксплуатационных режимов систем теплоснабжения (режимные карты работы теплоисточников)	Главный инженер Тепловые сети	15.09.2025	
18	11.2	Выполнить ремонт оборудования котельной в соответствии с планом капитальных ремонтов	НKK	По Плану капремонта	
19	15.1.5 – 15.1.7	Организовать круглосуточное диспетчерское управление котельной	Главный инженер	Постоянно	Выполняется
20	394, 396-399, 403	Выполнить техническое освидетельствование, экспертизу промышленной безопасности оборудования под давлением в соответствии с графиком	ООП и ПБ НKK	По графику выполнения ЭПБ	
21	4	Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предельных трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода: 1) Обеспечить функционирование резервных вводов (источников) электропитания котельных. 2) Усилить контроль за соблюдением режимных карт работы котельных.	НKK	Постоянно	Выполняется

22	5		Выполнение мероприятий по подготовке котельных к отопительному периоду, требующие отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей водой после выполнения ремонтных работ (в соответствии с утвержденным графиком проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на 2025 год):			
22.1			- Котельная поселка Притомский	НKK №2	25.06.2025 – 08.07.2025	
22.2			- Котельная ДОО «Голубь»	НKK №5	06.09.2025 – 09.09.2025	
22.3			- Котельная РТРС	НKK №4	16.06.2025 – 29.06.2025	
22.4			- Котельная разъезд Абагуровский №1	НKK №3	27.06.2025 – 10.07.2025	
22.5			- Котельная разъезд Абагуровский №2	НKK №3	18.07.2025 – 31.07.2025	
22.6			- Котельная станции «Полосухино»	НKK №5	25.07.2025 – 07.08.2025	
22.7			- Котельная №32	НKK №4	08.08.2025 – 21.08.2025	
22.8			- Котельная профилактория «Бунгурский»	НKK №4	03.09.2025 – 04.09.2025	
22.9			- Котельная ОРК «Таргай»	НKK №4	22.08.2025 – 31.08.2025	

Главный инженер
по производству тепловой энергии



В.В. Покачалов

